

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Spracoval:

Dátum: 30.9.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I								
01	01-Zateplenie obvodového plášťa								
02	02-Zateplenie strešného plášťa								
03	03-Výmena otvorových konštrukcií								
04	04-ostatné								

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	9,177		
		0,78*11,15+1,6*0,6/2		9,177		
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000		
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,606		
		0,6*(0,7-0,15)*(6,2+1,7)+0,6*(2,1-0,15)*2,4		5,415		
		0,6*(2,1-0,15)*(2,7+0,6+5)+0,6*(2,55-0,15)*3,5		14,751		
		0,6*(0,6-0,15)*1,5*2+0,6*((0,6+0,3)/2-0,15)*3,5		1,440		
		Súčet		21,606		
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,603		
		21,206*0,5		10,603		
5	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	14,362		
		0,78*((1,15+0,8)/2-0,15)*11,2		7,207		
		0,75*(0,6-0,15)*(6,5+14,7)		7,155		
		Súčet		14,362		
6	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	7,181		
		14,362*0,5		7,181		
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,219		
		"výkop a búranie" 21,606+14,362		35,968		
		"zásyp" -12,749		-12,749		
		Súčet		23,219		
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	278,628		
		23,219*12		278,628		
9	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	23,219		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,219		
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	23,219		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,749		
		"výkop a búranie" 21,606+14,362+5,625		41,593		
		" objem konštr. vo výkope"				
		(71,46*0,2+22,91*0,15+14,787*(0,3+0,15+0,12)+6,6*0,16+16,31*0,1)		-28,844		
		Súčet		12,749		
13	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	10,325		
		0,5*(3,45+5,2+1,5+3+7,5)		10,325		
14	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,361		
		10,325*0,035		0,361		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,500		
16	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	10,500		

5 Komunikácie

17	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,910		
		0,6*11+16,31		22,910		
18	564871112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	14,787		
19	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,787		
20	567125112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 120 mm	m2	6,600		
		0,6*11		6,600		
21	572942111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr. 20 až 40 mm	m2	6,600		
		0,6*11		6,600		
22	581120112	Kryt cementobetónový cestných komunikácií hr. 120 mm	m2	14,787		
		0,58*(6,5+14,65)+0,2*(3,3*2+3*2)		14,787		
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 do lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm	m2	16,310		
		0,6*6,1+0,2*0,7+0,6*2,4		5,240		
		0,6*(2,8+0,9+5,2+3,45+6,1)		11,070		
		Súčet		16,310		
24	5922902300	Zámková betónová dlažba hr. 6 cm, sivá	m2	17,126		
		16,31*1,05		17,126		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	320,500		
		1,5*1,8*(25+12)+1,5*1,5+1,5*1,2*4		109,350		
		1,2*1,8*(3+11)+0,9*1,2+1,5*0,6*2+1,2*0,6*3		35,280		
		2,4*1,2+3,6*1,2+(1,2*0,8+1,2*1,7/2)		9,180		
		1,8*8,4*3+1,5*2		48,360		
		3,4*3,7+3,1*3,7+3,1*3,2		33,970		
		3,3*3,6*2+3*3,6*2		45,360		
		2,4*2,45*5+1*4,8*2		39,000		
		Súčet		320,500		
26	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	28,912		
		"po vybúraní sokla" 28,912		28,912		
27	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter pre tenkovrstvovú omietku	m2	1 352,930		
		1300,123+52,807		1 352,930		
28	622464541	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná jemnozrnná	m2	1 300,123		
		101,955+72,432+21,713		196,100		
		30,18+59,987+991,836+39,15		1 121,153		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"neomietané plochy" - 0,2*(13,35+0,6+11,8+13,9+9,15+24,95-1,9*13) -1,5*2/2*2-0,6*3,6*2 Súčť		-9,810 -7,320 1 300,123		
29	622465112	Vonkajšia omietka stien mozaiková, stredozrnná	m2	52,807		
		"sokel PERIMETER nad terén" 9,192+33,085 Medzisúčť		42,277 42,277		
		" na steny bez zateplenia a ostenia" " v anglickom dvorci" 2,1*0,52*3+0,2*(1,5+1,2*2)*4+0,2*(0,9+1,2*2) "nad terén čelný pohľad" 0,3*0,7*4+0,3*(0,8+0,45)*2+0,3*0,65*2 " v podbráni" 0,3*(0,1*3+0,1*3+0,2*4) " vo dvore" 0,3*(0,2*8+0,85+0,55+0,58) Medzisúčť Súčť		7,056 1,980 0,420 1,074 10,530 52,807		
30	6224661191	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetrácia (pod zateplenie a mriežku)	m2	1 472,375		
		206,63+30,855+9,192+104,545+30,18+59,987+991,836+39,15 Súčť		1 472,375		
31	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	232,410		
		" na steny bez zateplenia a ostenia v sokli" 10,53 Medzisúčť		10,530 10,530		
		" na steny bez zateplenia vo fasáde" "portál hlavného vstupu" 0,7*4,25*2+2,4*(0,7+0,15+0,5+0,25) "portál prejazdu" 0,7*4,25*2+4,9*(0,7+0,15+0,5+0,25)*2+(0,6+0,4)*0,9*2 0,65*5*2+0,6*1,5*2*2+(0,8+0,45)*2*5 9,5*(0,7+0,15+0,5+0,85)+0,3*9 "portál zadného vstupu" (0,6+0,55)*4,25+0,75*4,25 3,1*(0,7+0,15+0,5+0,25) "ostatné nezistené plochy" 9,5 Medzisúčť		9,790 23,430 22,600 23,600 8,075 4,960 9,500 101,955		
		"ostenia" 0,2*1,77*2*37+0,2*1,45*7+0,1*1,45*30 0,2*1,77*2*14+0,1*1,15*14 0,2*(1,45+0,57*2)*2 0,2*(1,15+0,57*2)*3 0,2*(1,15*2+2,37*2+3,57*2) 0,2*(2,47+2,3+0,8) 0,2*1,77*2*3+0,1*8,35*2 0,2*(1,5+1,75*2) 0,2*(3,4+9+3,1) 0,2*(3,1+3,3*2) 0,2*(3,35*8+3*2+3,3*2) 0,2*(0,9+2,2)*2+0,2*(2,4+2,2)*1 0,1*(2,4+2,2*2)*2+0,1*(1,5+2,2)*2 Medzisúčť		32,576 11,522 1,036 1,374 2,836 1,114 3,794 1,000 3,100 1,940 7,880 2,160 2,100 72,432		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"na žalúzie" 0,25*(8,35*3+1,2*14+1,5*30)		21,713		
		"pod parapety"				
		0,2*1,5*(25+12+1+4)+0,2*1,4*13+0,2*1,2*14		19,600		
		0,2*0,9+0,2*1,5*2+0,2*1,2*6+0,2*8,35*2+0,2*3,1		6,180		
		Súčet		232,410		
32	624601102	Tmelenie - pretierateľný pružný tmel- tmelenie detailov	m	167,050		
		"klamiarina" 134,5+(0,4+5+0,4+9,5+0,4+5+0,4)		155,600		
		(0,4+5+0,4)+(0,75+4,4+0,5)		11,450		
		Súčet		167,050		
33	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS lepený rámoivo s prikotvením	m2	30,855		
		"pod žalúzie" 0,3*(1,45*30+1,4*13+1,15*14+8,35*3)		30,855		
34	625251455	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien a sokla hr. 100 mm soklová doska EPS Perimeter alebo ekvivalent	m2	9,192		
		"v anglickom dvorci" 2,1*(0,5+0,52*2+0,5+0,6+0,7)		7,014		
		"v podbrání" 0,3*(0,3+0,33+0,3+0,33)		0,378		
		"vo dvore" 0,3*0,9*2		0,540		
		Súčet		9,192		
35	625251459	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien a sokla hr. 180 mm, soklová doska EPS Perimeter alebo ekvivalent (0,033W/m.K)	m2	104,545		
		"pod terénom"				
		"bočný pohľad" 2,5*3,45+2,1*4,6		18,285		
		"čelný pohľad"				
		2,1*(0,55+2,7+2,4)+(0,6+0,8)/2*6,1+0,8*0,78+(0,8+1,15)/2*11,15		27,630		
		"podbranie" 2,1*6,45		13,545		
		"dvor" 0,6*14,65+(0,6+0,8)/2*1,5+(0,2+0,6)/2*3+0,6*1,6		12,000		
		Medzisúčet		71,460		
		"v angl. dvorci" 2,1*(1,95+3,6+1,18+1,9)-1,45*1,17*4		11,337		
		2,1*1,4-0,85*1,17		1,946		
		"nad terénom "				
		"bočný pohľad" 0,3*(3,45+4,6-1,5)		1,965		
		"čelný pohľad"0,3*(2,9+1,1+4,9+4,9)		4,140		
		(0,45+0,3)/2*6,1+0,45*0,78+(0,45+0,3)/2*5,15+(0,5+0,3)/2*6		6,970		
		"podbranie" 0,3*(9,72+0,33+0,74+1,45)		3,672		
		"vo dvore"				
		0,3*(0,35+0,3+0,95+0,45)+(0,5+0,3)/2*(1,6+1,2+1,2)+0,4*2,1		3,055		
		Medzisúčet		33,085		
		Súčet		104,545		
36	625252320	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm podhľadov - minerálna vata	m2	30,180		
		"podhľad podbitia strechy"				
		0,4*(13,45+11,8+0,25*3+14,525+9,775+25,15)		30,180		
37	625252327	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm minerálna vata (0,036W/m.K)	m2	59,987		
		"portál hlavného vstupu" 0,9*(3,7-0,25)*2+0,25*0,6*2+0,35*3,4+0,4*4,25*2		11,100		
		"hl. portál" 0,4*(4,2*2+4*2)		6,560		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

		" v podbrání" $(4,82+0,25)*4,55*2-(2,4*2,15*2+1,5*2,15*2)$		29,367		
		"podhľad v podbrání" $(0,2+0,2)*9$		3,600		
		"zadný portál" $0,9*(3,8-0,25)*2+0,9*3,3$		9,360		
		Súčet		59,987		

38	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm minerálna vata (0,036W/m.K)	m2	991,836		
----	-----------	---	----	---------	--	--

		"bočný pohľad" $12,5*9,35$		116,875		
		$-1,45*1,77*5-1,15*1,45-1,45*0,25*4-1,5*1,75$		-18,575		
		Medzisúčet		98,300		
		"čelný podhľad"				
		"vpravo" $12,0*13,9+0,2*6,8-$ $(0,5*4,25*3+0,2*3,4+0,2*4,9+0,4*0,9)+0,5*1,9*5$		164,515		
		"boky" $(0,6*6,54+0,95*1,3/2)$		4,542		
		"stred" $8,6*(10,78-0,2)+8,6*2,55/2+1,5*2,5/2*2+0,6*3,6*2$		110,023		
		"vľavo" $5,4*12,0+0,2*6,8-(0,5*4,25+0,2*4,9+0,4*0,9)$		62,695		
		$6,2*11,8+0,6*11,6+4,95*11,6+6*11,4+2,4*6,35+0,5*1,9*3$		224,030		
		$-1,45*1,77*29-1,15*0,57-3,45*3,4-1,45*0,25*23$		-95,152		
		Medzisúčet		470,653		
		"podbránie a bočné steny"				
		$4,57*4,35*2-0,57*1,15-2,4*2,2-0,9*2,2*2$		29,864		
		$6,25*4,25+5,85*(11,99-4,5)+(5,85+3,25)/2*4,14+0,5*3,25/2$		90,029		
		$-0,57*1,15-2,37*1,15-3,57*1,15-(1,15*0,8+1,15*1,67/2)$		-9,367		
		"podhľad" $4,25*9$		38,250		
		Medzisúčet		148,776		
		"stena od dvora"				
		$1,45*4,17+10,25*12,2+2,9*1,63/2-8,35*(1,77+0,25)*3$		82,859		
		$7,75*4,4+0,6*3,3-3,1*3,3$		25,850		
		$(12,0*14,75+1,5*11,8+1,2*11,6+1,2*11,4+2,1*11,2)+0,5*1,9*5$		250,570		
		$-1,45*(1,77+0,25)*3-1,45*0,57*2-1,15*(1,77+0,25)*14$		-42,962		
		$-3*3,35*2-3,3*3,35*2$		-42,210		
		Medzisúčet		274,107		
		Súčet		991,836		

39	625252399	Kontaktný zatepľovací systém hr. 400 mm minerálna vata-podhľad	m2	39,150		
----	-----------	--	----	--------	--	--

		"podhľad" $4,35*9$		39,150		
--	--	--------------------	--	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,700		
----	-----------	---	---	--------	--	--

		$(0,6+9,2+0,6)+(0,6+2,8)$		13,800		
		$(1,5+5,2+3,5)+(0,6+6,1)$		16,900		
		Súčet		30,700		

41	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	31,007		
----	------------	-----------------------------------	----	--------	--	--

		$30,7 * 1,01$		31,007		
--	--	---------------	--	--------	--	--

42	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	21,700		
----	-----------	--	---	--------	--	--

		$6,45+0,6+14,65$		21,700		
--	--	------------------	--	--------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
43	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	17,000		
		11+0,6+2+0,6+2,8		17,000		
44	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	13,600		
		11,2+0,6+1,8		13,600		
45	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	39,600		
		11,2+0,6+1,8+0,6+2,7		16,900		
		0,75*2+6,5+14,7		22,700		
		Súčet		39,600		
46	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	77,711		
		"očistenie stien vo výkope"				
		(1,15+0,8)/2*(11,2+0,78)+(0,8+0,6)/2*(6+0,6+0,5)		16,651		
		2,15*(0,6+2,4+0,6)+2,15*(2,7+0,6+0,6+0,5+4,4+3,5)		34,185		
		2,15*6,5+0,6*(0,75+20,75)		26,875		
		Súčet		77,711		
47	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 762,450		
		(9,35+2)*15,5		175,925		
		(33,5*15,5+10,6*3)+12,5*11,75+2,4*10+0,6*(11,75+10*2)		740,975		
		28*4,5+11*1		137,000		
		10*18+(5,85*12+4,5*4,5)+26*15,5		673,450		
		4,5*(0,9+6,2+0,7)		35,100		
		Súčet		1 762,450		
48	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	3 524,900		
		1762,45*2		3 524,900		
49	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 762,450		
50	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	96,960		
		9*8,7+0,9*9		86,400		
		0,8*4,9*2+0,8*3,4		10,560		
		Súčet		96,960		
51	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 590,350		
		(9,35+2)*15,5		175,925		
		(33,5*15,5+10,6*3)+12,5*11,75+2,4*10+0,6*(11,75+10*2)		740,975		
		10*18+(5,85*12+4,5*4,5)+26*15,5		673,450		
		Súčet		1 590,350		
52	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 590,350		
53	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	220,350		
		"okolo objektu" 1,5*(48,5+10+25+10+1,2)+9*8,7		220,350		
54	953945109	Dilatačný profil V	m	37,000		
		6+15,5*2		37,000		
55	953946509	Soklový profil LO 103 mm (hliníkový)	m	8,460		
		(0,3+0,33)*2+0,6*6+0,9*4		8,460		
56	953946517	Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)	m	59,130		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(9,35-1,5)+(2,9+1,1+4,9)+(4,9+6,2+0,8+11+2,4)		42,050		
		10+0,33+0,75+1,45+(0,35+0,3+0,95+0,45+0,5+0,3+1,02+0,68)		17,080		
		Súčet		59,130		
57	953995113	Rohová lišta z PVC so sieťovinou	m	489,050		
		1,8*2*(25+12+3+14)		194,400		
		1,5*2+1,2*2*4+0,9*2+0,6*2*5		20,400		
		2,4*2+3,6*2+2,5+0,8		15,300		
		2*2+3,3*2+3,6*2*4+2,45*2*5		63,900		
		Medzisúčet		294,000		
		"na rohy" 12*2+15,5*2+4,5*4+3,7*4+1*4+5*4		111,800		
		4,5+12*2+3,8*2		36,100		
		"vodorovne" (3,4+4,9+9*3+4,9)+2,45+1,2+3,3		47,150		
		Súčet		489,050		
58	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	165,750		
		1,5*(25+12+1+2)		60,000		
		1,2*(3+11)+0,9+1,5*2+1,2*(3+2)+2,3+8,35*3		54,050		
		1,5+3,1+3,3*2+3*2		17,200		
		"na fasáde" (3,4+4,9+9+4,9)+9+3,3		34,500		
		Súčet		165,750		
59	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) - APU lišta	m	466,150		
		(1,45+1,77*2)*37+(1,45+1,47*2)		189,020		
		(1,45+1,17*2)*4+(1,15+1,77*2)*14		80,820		
		(0,85+1,17*2)+(1,45+0,57*2)*2		8,370		
		(1,15+0,57*2)*3+(1,15+2,37*2)		12,760		
		(1,15+3,57*2)+(2,47+3,25+0,8)		14,810		
		(8,35+1,77*2)*3+(1,2+2*2)		40,870		
		(3,4+3,7*2)+(3,1+3,7*2)		21,300		
		(3,1+3,3*2)+(3,3+3,6*2)*2		30,700		
		(3+3,6*2)*2+(2,4+2,45*2)*5		56,900		
		(1+4,8*2)		10,600		
		Súčet		466,150		
60	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	5,625		
		"bet. plochy čelo a bok"				
		0,15*(0,78*1,15+1,6*0,6/2)+0,15*0,6*(5,3+1,7+2,7)		1,080		
		0,15*0,6*2,7+0,15*(0,7+5+3,45)		1,616		
		" v podbrání" 0,15*0,75*6,45		0,726		
		"vo dvore" 0,15*0,75*14,7+0,15*0,6*6,1		2,203		
		Súčet		5,625		
61	966043121.1	Vybúranie šambrán zo železobetónu vyložených do 150 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	109,800		
		(1,8+1,95*2)*16		91,200		
		(1,8+3,75*2)*2		18,600		
		Súčet		109,800		
62	978059631	Odsekanie a odbratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	28,912		
		"bočná fasáda" 0,4*(9,15+0,15*4-1,5)		3,300		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" čelná fasáda" 0,4*(2,7+0,5+0,6*4+0,9*2+7)		5,760		
		0,4*(0,45+11,5+0,6*3+11,2)		9,980		
		"podbránie"0,4*(0,3+0,33+9,7)+0,4*(0,3+0,33*2+0,54+1,25)		5,232		
		" vo dvore"				
		0,4*(0,45+0,9*2+0,45+0,75+0,35+0,3+0,95+0,45+6,1)		4,640		
		Súčet		28,912		
63	978065051.1	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy s rabcovým pletivom z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 30 -80 mm -0,04304 t	m2	76,500		
		"podhľad podbránia" 9*8,5		76,500		
64	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,613		
65	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,226		
66	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,613		
67	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	358,582		
68	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,613		
69	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,613		
99 Presun hmôt HSV						
70	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	173,995		
71	999281293	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	173,995		
PSV Práce a dodávky PSV						
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
72	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	71,460		
		"zateplenie pod terénom" 71,46		71,460		
73	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 alebo ekvivalent	m2	85,752		
		71,46 * 1,2		85,752		
74	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	71,460		
75	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti z HDPE 1000g/m2	m2	82,179		
		71,46*1,15		82,179		
76	711132107.1	Zhotovenie izolácie nopovou fóliou - ukončovacia kotevná lišta	m	56,180		
		3,5+4,6+0,75+2,7+2,4+6,1+0,78+11,15+6,45+13,25+4,5		56,180		
77	6288000650	Lišta pre ukončenie nopovej fólie	m	57,304		
		56,18*1,02		57,304		
78	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			
79	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			

720 Zdravotechnické inštalácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
80	721000000	Zdravotechnika - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		

723 Zdravotechnika - plynovod

81	723100000	Plynoinštalácia- podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

82	762431301.1	Obloženie stien z dosiek OSB na zraz hr. dosky 10 mm - voľne priložené	m ²	71,460		
83	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			
84	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

85	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m ²	29,200		
		"K1" 29,2		29,200		
86	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m ²	12,960		
		" nad hlavným vstupom" 1,35*9,6		12,960		
87	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	5,900		
		0,6+4,7+0,6		5,900		
88	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	4,950		
		4,2+0,75		4,950		
89	764352427	Žľaby z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	11,000		
90	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000		
91	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	2,000		
92	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, - 0,00009 t	m	34,200		
		" oplechovanie šambrán" 1,9*18		34,200		
93	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, - 0,00395t	m	15,000		
		5,15*2+4,7		15,000		
94	764422820	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570 t	m	4,300		
		"vstup od dvora" 4,3		4,300		
95	764451801	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 75 mm, 0,00280t	m	5,000		
96	764454432	Montáž kruhovej odbočky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000		
97	5534415600	Odkvapové systémy-pozink plech hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, zvodová odbočka 120 / 120 mm	ks	1,000		
98	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 01-Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
99	5534415680	Odkvapové systémy-pozink plech hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, koleno lisované, D 120 mm	ks	1,000		
100	764454442R	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm- príplatok za dĺžku objímky pre zatepľovací systém hr. 200 mm	ks	3,000		
101	764454454	Zvodové rúry z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, kruhové priemer 120 mm	m	5,000		
102	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767

Konštrukcie doplnkové kovové

103	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	149,401		
		"č.31" 1,5*1,35*22,5		45,563		
		"č.32" 3,55*1,3*22,5		103,838		
		Súčet		149,401		
104	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	2,000		
105	767590831	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh - podlahových roštov -0,02000t	m2	10,675		
		1,5*1,35+3,55+1,3+2*1,9		10,675		
106	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	16,128		
		"úprava č. 33"				
		"L40/25/3" 1,9*1,93*1,05		3,850		
		"L50/50/4" 1,9*4,47*1,05		8,918		
		"tr 44,5*4" 0,8*4*1,05		3,360		
		Súčet		16,128		
107	553000000	Rám podlahového roštu anglického dvorca - úprava z pozink. L profilov a trubky (č. 33)	kg	17,741		
		16,128*1,1		17,741		
108	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

769

Montáž vzduchotechnických zariadení

109	769000000	Vzduchotechnika - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV - OBJEKT Č. 2 APB I., Komenského 7, Banská Bystrica

Príloha: Plynoinštalácia - Objekt 01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	230080464	Rezanie potrubia	ks	8,000		
2	230081260	Demontáž potrubia	m	41,200		
3	230200005	Montáž plynovodu	m	41,200		
4	767995101	Doplnkový mat., konzol. záves	kg	25,000		
5	230230076	Čistenie potrubia	m	41,200		
6	230230016	Tlaková skúška vzduchom	m	41,200		
7	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 160µm	m	41,200		

Celkom

Stavba: **MODERNIZÁCIA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV - OBJEKT Č. 2 APB I., Komenského 5970/7, Banská Bystrica**
 Príloha: **Zdravotechnika - Objekt 01**

Položka	Popis položky	Cena celkom €	Hmotnosť celkom	Suť celkom t
---------	---------------	------------------	-----------------	-----------------

	Práce a dodávky HSV		8,377	0,000
1	Zemné práce		0,001	0,000
4	Vodorovné konštrukcie		8,364	0,000
8	Rúrové vedenie		0,013	0,000
99	Presun hmôt		0,000	0,000

	Práce a dodávky PSV		0,067	0,350
721	Vnútoraná kanalizácia		0,067	0,350

Položka	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť		Suť	
						jednot.	spolu	jednot.	spolu
	Práce a dodávky HSV						8,377		0,000
800-1	1 - Zemné práce								
115 10-1201	Čerpanie vody do 10 m do 500 l/min.	hod	25,000			0,00004	0,001		
131 31-1101	Hĺbenie jám nezapaž.v horn. tr. 4 ručne	m3	3,000						
161 10-1101	Zvislé premiestnenie výkopku v horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,000						
162 20-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 50 m horn. 1-4	m3	3,000						
171 20-1201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	3,000						
174 10-1001	Zásyp jám zhutnený do 100 m3 (štrkopiesok)	m3	1,500						
175 10-1101	Obsyp potrubia sypaninou hutnený (štrkopiesok)	m3	1,800						
	Zemné práce spolu						0,001		0,000
827-1	4 - Vodorovné konštrukcie								
451 57-3111	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,000			1,89077	5,672		
452 31-3121	Zaistovacie bloky z betónu	m3	1,080			2,49204	2,691		
	Vodorovné konštrukcie spolu						8,364		0,000
827-1	8 - Rúrové vedenie								

877 31-3123	Montáž tvaroviek na kanal.potrubi PVC DN do 150	ks	10,000						
877 HSV 01	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - redukcia 125/140	ks	5,000			0,00050	0,003		
877 HSV 01	Tvarovka PVC-U pre kanal.rúry hladké - koleno pätkové 140/160	ks	5,000			0,00200	0,010		
	Rúrové vedenie spolu						0,013		0,000
	99 - Presun hmôt								
998 27-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast.v otvor.výkope	t	8,377						

Položka	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Hmotnosť		Sut'	
				jednot.	spolu	jednot.	spolu
	Práce a dodávky PSV					0,067	0,350
721	Vnútoraná kanalizácia						
721 10-0906	Opr., pretesnenie hrdla potrubia DN do 200	ks	5,000				
721 11-0917	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 150	ks	5,000				
721 14-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	7,500			0,03000	0,225
721 17-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 125x3,2	m	10,000		0,00291	0,029	
721 17-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových 160x3,2	m	5,000		0,00352	0,018	
721 24-2116	Lapač strešných splavenín PP DN 125	ks	5,000		0,00200	0,010	
721 24-2804	Demontáž lapača strešných splavenín	ks	5,000		0,00200	0,010	0,025
721 29-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	15,000				
721 29-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	15,000				
	Medzisúččet					0,067	0,350
998 72-1102	Presuny hmôt pre vnútor.kanalizáciu v obj.výšky do 12 m	t	0,067				
721 29-0822	Vnútrostav.prem.vybúr.kan.vodor.do 100 m v objekte do 12 m	t	0,350				
	Vnútoraná kanalizácia spolu						

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	624601102	Tmelenie - pretierateľný pružný tmel- tmelenie detailov "okná vo vikieroch" (1,4+1,75)*2*13	m	81,900		
				81,900		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m "k podhladom" 1,0*(6,9*2+3,3+5,7) 6,8*5,4+1,98*0,7+1,5*2,625 Súčet	m2	64,844		
				22,800		
				42,044		
				64,844		
3	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,000		
4	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m "sála" 5,5*13,4*11,7	m3	862,290		
				862,290		
5	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 724,580		
				862,29*2		
				1 724,580		
6	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	862,290		
7	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m 13,4*11,7	m2	156,780		
				156,780		
8	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	156,780		
9	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	156,780		
10	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m " pri SDK" 13,4*11,7+64,844+6	m2	227,624		
				227,624		
11	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "pod tepelnú izoláciu stropu" 414,95	m2	414,950		
				414,950		
12	953991321	Dodanie a osadenie príchytky do steny zo železobetónu, vonk.profil príchytky 10-12 mm "Kotvenie Z1 a Z5- tesársky uholník do ŽB" (48+16)*4	ks	256,000		
				256,000		
13	971045803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t "Ukotvenie Z5 do ŽB strechy hr. 25 cm" 35*25	cm	875,000		
				875,000		
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	54,045		
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	162,135		
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,045		
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	756,630		
18	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,045		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	270,225		
20	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	6,259		
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	47,716		
				53,975-6,259		
						47,716

99 Presun hmôt HSV

22	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	64,077		
23	999281293	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	64,077		

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

24	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° "pod SDK"128,43+16,965+27,93+42,455+176,905	m2	392,685		
				392,685		
25	2832208024	Parotesná fólia 392,685*1,15	m2	451,588		
				451,588		
26	71236170R	Zhotovenie povlakovej krytiny striech gumami fóliou položenou voľne - D+M ochranné oparenia proti zatečeniu objektu pri realizácii prác 14*15,6+12*16+9*9+15*10	m2	641,400		
				641,400		
27	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t "azc šablony- podklad" 447,053	m2	447,053		
				447,053		
28	712500898	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách - príplatok k cene za sklon nad 45°.	m2	447,053		
29	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
30	998712294	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			

713 Izolácie tepelné

31	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladených voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	414,950		
32	713000035	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0078t "vikiere" (1,8*0,9*2+(1,6*2,2)/2*2)*13	m2	87,880		
				87,880		
33	713000075	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené pribitím, kotvením medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,014t "šikmá strecha" 49,56+62,54+22,62+30,3+14,55	m2	179,570		
				179,570		
34	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 414,95*2	m2	829,900		
				829,900		
35	6314153470	Tepelné izolácie stropov minerálna izolácia -rolka hr. 200 mm, 0,036 W/m.K 829,9*1,02	m2	846,498		
				846,498		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
36	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	176,905		
		"podhľad v sále" 13,4*10,6		142,040		
		"podhľad v 410" 6,4*4,7+0,75*1,98+1,5*2,2		34,865		
		Súčet		176,905		
37	6314153400	Tepelné izolácie podhľad- minerálna izolácia - rolka hr.60 mm	m2	180,443		
		176,905*1,02		180,443		
38	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	580,922		
		"šikmá strecha" (13,55+11,88+14,525+9,775+25,15)*4,2*2		628,992		
		-3,1*2,1*13*2-4,2*2,4/2*2		-179,340		
		"strecha vikiera" (2,0*1,6*11)*2+(2,0*0,6*2)*2		75,200		
		Medzisúčet		524,852		
		"steny vikiera" ((1,8+0,6)/2*1,8*2*11)+((0,9+0,6)/2*1,8*2*2)		52,920		
		"stena v odskoku" 0,7*4,5		3,150		
		Medzisúčet		56,070		
		Súčet		580,922		
39	6314153450	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - rolka hr. 160 mm, 0,036 W/m.K	m2	535,349		
		"šikmé strechy" 524,852*1,02		535,349		
40	6314153470	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - rolka hr. 200 mm, 0,036 W/m.K	m2	57,191		
		"steny vikiera" ((1,8+0,6)/2*1,8*2*11+(0,9+0,6)/2*1,8*2*2)*1,02		53,978		
		"stena v oskoku" 0,7*4,5*1,02		3,213		
		Medzisúčet		57,191		
41	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			
42	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%			

762

Konštrukcie tesárske

43	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	64,000		
		"Z1+Z5" 48+16		64,000		
44	5902000000	Tesársky uholník s výstuhou pozinkovaný	ks	64,000		
45	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	40,000		
46	3113068801	Svorník M12, dl 200 mm, 2x matica M12, 2x podložka d14	tk	40,000		
47	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	946,000		
48	3113068900	Svorník M12, dl 400 mm, 2x matica M12, 2x podložka d14	ks	946,000		
		"Z2" 946		946,000		
49	762313114	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 450 mm	ks	35,000		
50	311306890	Svorník M12, dl 500 mm, 2x matica M12, 2x podložka d14	ks	35,000		
51	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	402,500		
		"krokvy" 17*6,65+14*5,2+44*4,6		388,250		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pomúrnica" 14,25		14,250		
		Súčet		402,500		
52	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	46,000		
		"krokvy100x120" 26		26,000		
		"podkladný trám" 4+16		20,000		
		Súčet		46,000		
53	762333110.1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2- prídavné rezivo, upevnené na pôvodné prvky	m	776,000		
		"100x100" 700+76		776,000		
54	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	636,000		
		"krokvy100x180" 12+88+230+81+4+9+40		464,000		
		"výmena 100x140" 30		30,000		
		"väznica 120x160" 40+72		112,000		
		"stĺpik 120x120" 8+15+7		30,000		
		Súčet		636,000		
55	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I	m3	21,537		
		0,1*0,1*(700+76)*1,1		8,536		
		0,1*0,18*464*1,1		9,187		
		0,1*0,14*30*1,1		0,462		
		0,1*0,12*26*1,1		0,343		
		0,12*0,16*112*1,1		2,365		
		0,12*0,12*30*1,1		0,475		
		0,12*0,08*4*1,1		0,042		
		0,12*0,06*16*1,1		0,127		
		Súčet		21,537		
56	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	883,820		
		"s1" 444,46+273,26+51,2		768,920		
		"S2" 107,4		107,400		
		"parapety vikiera" 3,64		3,640		
		"štít" 1,93*2		3,860		
		Súčet		883,820		
57	6072628000	Doska OSB 3 hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	1 016,393		
		883,82*1,15		1 016,393		
58	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	920,000		
59	6051506900	Hranolček40x40 mm mäkké rezivo	m3	1,619		
		0,04*0,04*920*1,1		1,619		
60	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	666,780		
		"plechové strechy" 414,89		414,890		
		"strechy s AZC šablónami" 251,89		251,890		
		Súčet		666,780		
61	762343811	Demontáž debnenia striech nad 60 st, odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0.01700t	m2	415,293		
		"azc šablony-kapotovanie" 195,163		195,163		
		"vikiere"220,13		220,130		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				415,293		
62	762354201	Montáž strešných vikierov sedlových z hobľovaného reziva do 100 cm2	m	338,000		
"prídavné krokvy" 185+75				260,000		
"rám pre okno" 78				78,000		
Súčet				338,000		
63	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I	m3	3,718		
0,1*0,1*(185+75+78)*1,1				3,718		
64	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	51,684		
21,537+1016,393*0,025+1,019+3,718				51,684		
65	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	30,140		
"rímša" (13,35+11,8+0,25*3+14,525+9,775+25,15)*0,4				30,140		
66	762512245	Položenie podláh na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	134,360		
67	6071092009	Doska drevovláknitá DHF s perodrážkou hr. 20 mm EGGER alebo ekvivalent	m2	145,109		
134,36 * 1,08				145,109		
68	762526130.1	Položenie roštu v. 400 mm pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	134,360		
69	6054205009	I nosník 45/400 - nosník drevená pásnica š. 45 mm, vzpera drevovláknitá doska v. 400 mm -STEICO alebo ekvivalent	m	143,000		
70	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre podlahy- klinec, skrutky	m3	6,202		
145,109*0,025+143*0,045*0,4				6,202		
71	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy do 120 cm2, -0.00600t	m	442,850		
"rám vikierov" 26*5,25+26*1,15				166,400		
"rošt kapotáže" 73*3,6+13*1,05				276,450		
Súčet				442,850		
72	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	23,961		
0,32*(24,95+13,55+0,6+11,4+14,02)+0,35*9,47				23,961		
73	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			
74	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			
763 Konštrukcie - drevostavby						
75	763122221.1	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKF hr. 15 mm TI hr. 60 mm	m2	42,455		
" steny vikierrov"(0,37+1,65)/2*1,75*2*11				38,885		
(0,37+0,65)/2*1,75*2*2				3,570		
Súčet				42,455		
76	763133220	SDK podhlad, konštrukcia profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm, bez tepelnej izolácie	m2	176,905		
"podhlad v sále" 13,4*10,6				142,040		
"podhlad v 410" 6,4*4,7+0,75*1,98+1,5*2,2				34,865		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				176,905		
77	763161322R	SDK podkrovie, koňštrukcia z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 60 mm	m2	173,325		
		"šikmé strechy" 2,2*(6,9*2+3,3+5,7+6,8+7,3)		81,180		
		2,9*(13,4*2+3,3)-2,2*1,4*13		47,250		
		Medzisúčet		128,430		
		"podhľad vo vikieri" 1,65*1,4*11+0,9*1,4*2		27,930		
		"podhľad nadväzujúci na šikminu" (0,3+0,35)*(6,9*2+3,3*2+5,7)		16,965		
		Súčet		173,325		
78	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové koňštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			
79	998763494	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových koňštrukcií mimo staveniska k.ď. 1 km	%			
764 Konštrukcie klampiarske						
80	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	414,890		
		118,48+128,37+38,4+37,81+91,83		414,890		
81	764312823	Demontáž krytiny hladkej strešnej - členitá strecha a zvislá plocha vikiera	m2	220,130		
		(4,46*2+3,22*2+2,89)*11		200,750		
		(1,17*2+2,23*2+2,89)*2		19,380		
		Súčet		220,130		
82	764313204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	444,460		
		14,41+1,59+132,91+120,57+1,48+4,27+34,6+34,72+1,59+65,93+32,39		444,460		
83	764313206	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon nad 45°	m2	273,260		
		67,4+35,15+92,44+45,96+32,31		273,260		
84	764367512	Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vikier rozvinutej plochy do 6 m2, so sklonom nad 45°	m2	162,200		
		"K2" 51,2+107,14+3,86		162,200		
85	1381403022	Plech hladký z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou,	m2	1 080,300		
		"K1"				
		18,3+2,02+168,8+153,12+1,88+5,42+43,95+44,09+2,02+83,73+41,14		564,470		
		85,6+44,64+117,39+58,37+41,03		347,030		
		"K2" 168,8		168,800		
		Súčet		1 080,300		
86	764171917	Krytina z PZf plechu - vetracia mriežka odkvapů	m	75,000		
		"K10" 75		75,000		
87	764211301	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkové	m2	876,060		
		444,46+273,26+51,2+107,14		876,060		
88	764321892	Demontáž odkvapů na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	48,120		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
89	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	48,120		
		"lom strechy" 3,28+1,78*4+4,85		15,250		
		13,5+1,53+1,46*2+1,13		19,080		
		1,13+1,36*2+4,35		8,200		
		3,25+1,66+0,68		5,590		
		Súčet		48,120		
90	764348502	Snehové zachytávače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dvojradové- lakovaný farba sivá	m	258,000		
		"K11" 258		258,000		
91	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	5,200		
		0,6*2+2*2		5,200		
92	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	10,800		
		"pri kapotáži" 3,6*3		10,800		
93	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, -0,00415t	m	8,550		
		"pri odskoku" 3,6+4,95		8,550		
94	764331892	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	24,550		
		5,2+10,8+8,55		24,550		
95	764331430	Lemovanie z pozink plechu hr. 0,6 mm, s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	6,800		
		"K6" 6,8		6,800		
96	764331460	Lemovanie z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	5,300		
		"K3" 5,3		5,300		
97	764352427	Žľaby z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	77,000		
98	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	74,090		
		24,95+(13,55+0,7+11,4)+(9,47+14,02)		74,090		
99	764355800	Demontáž žľabov nadstrešných, oblého tvaru, so sklonom do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	25,500		
		12+13,5		25,500		
100	764351892	Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 45°	m	74,090		
101	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000		
102	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000		
103	764351894	Demontáž kotlíka oválneho, príplatok za sklon nad 45°	ks	7,000		
104	764361810	Demontáž strešného poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	1,000		
105	76436453R	Strešný poklop výlezu na strechu z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, v plochej streche 800 x 800 mm vč. pneumatických piestov a uzamykateľného uzáveru	ks	1,000		
106	764391410	Záveterná lišta z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojvrstv.polyesterovou úpravou, r.š. 250 mm	m	38,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"K5" 38,9		38,900		
107	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	33,650		
		2,7+3,6*2+1+3,2+4,95+1*2+6,3*2		33,650		
108	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	8,600		
		5+3,6		8,600		
109	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,400		
		"lem vikiera" 1,7*2		3,400		
110	764443421	Lemovanie stĺpika zábradlia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky obvodu nad 100 do 200 mm- s manžetou a dilatačným klobúčikom v. 150+50 mm	ks	24,000		
111	764454432	Montáž kruhovej odbočky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000		
112	5534415600	Odkvapové systémy-pozink plech hr. 0,6 mm s dvojrstv.polyesterovou úpravou, zvodová odbočka 120 / 120 mm	ks	1,000		
113	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	5,000		
114	5534415680	Odkvapové systémy-pozink plech hr. 0,6 mm s dvojrstv.polyesterovou úpravou, koleno lisované, D 120 mm	ks	5,000		
115	764454442R	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm- príplatok za dĺžku objímky pre zatepľovací systém hr. 200 mm	ks	30,000		
116	764454454	Zvodové rúry z pozink plechu hr. 0,6 mm s dvojrstv.polyesterovou úpravou, kruhové priemer 120 mm	m	60,000		
117	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	18,000		
		9*2		18,000		
118	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	42,800		
		8,3+8,8+8,9+8,5+8,3		42,800		
119	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	8,000		
		5+2+1		8,000		
120	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
121	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%			
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						
122	765321812	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon nad 45°, -0,01400 t	m2	452,053		
		"strecha" 88,61+67,24+31,61+41,46+22,97		251,890		
		"kapotovanie" 3,6*(24,95+13,55+11,4+14,02)-1,94*2,7*11		172,494		
		3,5*9,47-1,94*2,7*2		22,669		
		" časť strechy susedného objektu v mieste napojenia" 5		5,000		
		Súčet		452,053		
123	765901083	Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy	m2	876,060		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"S1" 444,46+273,26+51,2		768,920		
		"S2" 107,14		107,140		
		Súčet		876,060		
124	2832208002	Podstrešná fólia difúzna pre šikmé strešné konštrukcie	m2	1 007,469		
		876,06*1,15		1 007,469		
125	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
126	998765294	Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

766 Konštrukcie stolárske

127	766411821	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	219,390		
		" exteriér vikiere" ((0,5*5,1+0,2*1,8+0,5*0,9)*2+1,5*0,4/2)*13		91,260		
		"interiér-šikmina" 2,1*(13,3*2+6,9*2+3,3+5,7+6,8+7,6-1,5*13)		93,030		
		"ostenia" ((0,2+1,3)/2*1,8*2)*13		35,100		
		Súčet		219,390		
128	766411822	Demontáž obloženia stien - podkladových roštov, -0,00800t	m2	219,390		
129	766421821	Demontáž obloženia podhľadu, palub.doskami, -0,01000t	m2	206,606		
		"sála" 13,3*10,5		139,650		
		"m.č.410" 6,4*4,7+1,98*0,7+1,5*2,2		34,766		
		"pri prievlaku" 0,3*(6,9*2+3,3+5,7)		6,840		
		"v oknách" 1,3*1,5*13		25,350		
		Súčet		206,606		
130	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	206,606		
131	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
132	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

133	767995Z34	D+M strešné schodisko 300x70 cm -10 stupňov 30x70 cm z pozink. podlahového roštu 33x33 mm, schodnice L50x50x6 pozinkované, zábradlie dvojtyčové, pozinkovaný uzav. profil 20x20x2 mm, celková hmotnosť 119,01 kg/kus	kus	2,000		
134	767995Z35	D+M strešná lávka 50x70 cm, z pozink. podlahového roštu 33x33 mm, nosníky L50x50x6 pozinkované, zábradlie dvojtyčové, pozinkovaný uzav. profil 20x20x2 mm, celková hmotnosť 59,18 kg/kus	kus	1,000		
135	767995Z36	D+M strešná lávka so schodiskom (400+555)x70 cm, 5 stupňov, z pozink. podlahového roštu 33x33 mm, nosníky L50x50x6 pozinkované, zábradlie dvojtyčové, pozinkovaný uzav. profil 20x20x2 mm, celková hmotnosť 328,64 kg/kus	kus	1,000		
136	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 245,000		
		"kotevné platne cca 300x300x10" 7,5*166		1 245,000		
137	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	335,680		
		"2 schodiská na streche - stupne" 0,7*0,35*12*2*30		176,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

		"nosníky" 4,2*4*4,6		77,280		
		"zábradlie" (4,2*2+8*1)*5		82,000		
		Súčet		335,680		

138	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
139	998767294	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

140	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 211,360		
		0,1*4*1036+0,1*4*78+0,04*4*920		592,800		
		(0,1+0,18)*4*464+(0,1+0,14)*2*30		534,080		
		(0,12+0,16)*2*112+0,12*4*30		77,120		
		(0,12+0,08)*2*4+(0,12+0,06)*2*16		7,360		
		Súčet		1 211,360		

784 Dokončovacie práce - maľby

141	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	152,915		
142	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	228,055		
143	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	11,715		
144	784430010	Maľby akrylátové na SDK základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	152,915		
		42,455+176,905+173,325		392,685		
		-228,055-11,715		-239,770		
		Súčet		152,915		

145	784430020	Maľby akrylátové na SDK základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	228,055		
		" steny vikierov"(0,37+1,65)/2*1,75*2*3		10,605		
		"podhľad vo vikieri" 1,65*1,4*3		6,930		
		"podhľad v sále" 13,4*10,6		142,040		
		"šikmina" 2,9*13,4*2-2,2*1,4*3		68,480		
		Súčet		228,055		

146	784430022	Maľby akrylátové na SDK základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	11,715		
		"šikmé strechy"2,9*3,3		9,570		
		"podhľad nadväzujúci na šikminu" (0,3+0,35)*3,3		2,145		
		Súčet		11,715		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

147	210220000	Bleskozvod - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
-----	-----------	--	-----	-------	--	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 02-Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
148	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené,- práce súvisiace s napojením konštrukcii strechy susedného objektu pri zmene rozmerov strechy	hod	30,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV - OBJEKT Č. 2 APB I., Komenského 7, Banská Bystrica

Objekt: 02

JKSO:

Príloha: Bleskozvod

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkom materiál	Cena celkom montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	210220022	FeZn Ø 10 polast Dehn 800 110	m	25,000				
2	210220101	ALMGSI Ø 8 DEHN 840 008 s podp	m	195,000				
3	PC	PV16	ks	67,000				
4	PC	PV32	ks	47,000				
5	210220301	Držiak dehquick Dehn 202 000	ks	50,000				
6	210220301	SS	ks	90,000				
7	210220302	SO	ks	6,000				
8	210220302	SK	ks	6,000				
9	210220302	SZ	ks	2,000				
10	210220401	Označ. štítok zvodu	ks	3,000				
11	211010002	HM 12 - hmoždinka tehla betón	ks	100,000				
12	PC	Skrutky	ks	100,000				
13	PC - HZS	Demontáž bleskozvodu	hod	24,000				
14	PC	Bezpečnostná tabuľka DEHN zvodová	ks	2,000				
15	PC - HZS	Nepredvídané práce	hod	10,000				
16	PC	Dilatačná spojka vodičov Ø 8	ks	10,000				
17	210220302	Svorka SP1	ks	8,000				
18	PC	Škatula OBO na skúšobnú svorku	ks	2,000				
19		Revízia	%					
20		Skreslenie skutkového stavu	%					

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (450x599x249)	m2	3,240		
		"piliere" 0,6*1,8*3		3,240		
2	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (450x599x249)	m2	4,950		
		" v sále" 1,5*1,1*3		4,950		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	243,864		
		"okná"				
		0,4*(1,5+1,8)*2*(25+12) +0,4*(1,5+1,5)*2		100,080		
		0,4*(1,5+1,2)*2*4 +0,4*(1,2+1,8)*2*(3+14)		49,440		
		0,4*(0,9+1,2)*2 +0,4*(1,5+0,6)*2*2		5,040		
		0,4*(1,2+0,6)*2*3 +0,4*(1,2+2,4)*2		7,200		
		0,4*(1,2+3,57)*2+0,4*(2,47+2,25+0,8+1,2)		6,504		
		0,4*(8,35+1,8)*2*3		24,360		
		Medzisúčet		192,624		
		"dvere, hliníkové okno, vráta"				
		0,4*(1,5+2*2)+0,4*(3,4+3,7*2)		6,520		
		0,4*(3,1+3,7*2)+0,4*(3,1*2+3,3*2)		9,320		
		0,4*(3,3+3,6*2)*2+0,4*(3+3,6*2)*2		16,560		
		0,4*(2,4+2,45*2)*5+0,4*(1+4,8*2)*1		18,840		
		Medzisúčet		51,240		
		Súčet		243,864		
4	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien - penetrácia, univerzálny základ	m2	256,704		
5	612467181	Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápenocementový štuk, hr. 3 mm	m2	12,840		
		"zamurované otvory" (0,7+0,4)*2*3		6,600		
		1,6*1,3*3		6,240		
		Súčet		12,840		
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	256,704		
		243,864+12,84		256,704		
7	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	7,340		
		"pri dverách a vrátach"				
		0,2*(1,5+3,4+3,1+3,1+3,3*2+3*2+2,4*5+1)		7,340		
8	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 (súčasť dodávky dverí)	ks	1,000		
9	642942331	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m2 (dodávka súčasťou vrát)	ks	5,000		
10	642942441	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 10 m2 (dodávka súčasťou vrát)	ks	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
11	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
		" k oknám v sále" 11*7		77,000		
12	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
13	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	77,000		
14	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	17,500		
		"pre práce pri bránach" 1*3,5*5		17,500		
15	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	40,800		
		"pre práce pri bránach a AL stenách" 1*5*6		30,000		
		"pre práce pri oknách" 1*2,5*3+1*3,3		10,800		
		Súčet		40,800		
16	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,500		
		"vstupné dvere prechodu" 2,5*1		2,500		
17	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	64,000		
		1+20*2+2+7+5++6+2+1		64,000		
18	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	4,000		
		4		4,000		
19	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	65,000		
		14+6+27+3*6		65,000		
20	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	5,040		
		0,9*1,2+1,2*0,6*3+1,5*0,6*2		5,040		
21	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	7,200		
		1,5*1,2*4		7,200		
22	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	179,190		
		1,2*1,8*14+1,5*1,8*20+1,5*1,5*6		97,740		
		1,5*1,8*27+1,2*2,4+1,2*3,6+(1,2*2,5-1,5*2,2/2)		81,450		
		Súčet		179,190		
23	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	59,490		
		1,5*1,8*6*3		48,600		
		3,3*3,3		10,890		
		Súčet		59,490		
24	968062992	Vybúranie drevených parapetných dosák -0,00150t	m	19,500		
		1,5*13		19,500		
25	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000		
27	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	10,000		
		5*2		10,000		
28	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	8,000		
		4*2		8,000		
29	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	3,000		
		1,5*2		3,000		
30	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	76,920		
		3,3*3,6*4		47,520		
		2,4*2,45*5		29,400		
		Súčet		76,920		
31	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	31,020		
		1*4,8+3,6*3,8		18,480		
		3,3*3,8		12,540		
		Súčet		31,020		
32	968072641.1	Vybúranie kovových mreží okien -0,02500t	m2	132,710		
		1,4*1,9*14+9*1,9		54,340		
		1,7*1,9*21+1,4*0,7*2		69,790		
		3,3*2,6		8,580		
		Súčet		132,710		
33	976047431	Vybúranie krycích dosiek, ukončujúcich hornú plochu muriva, - teracové parapetné dosky hr. 20 mm -0,0233000t	m	121,200		
		0,9+1,5*4+1,2*14+1,5*40		83,700		
		1,2*6+9*3+3,3		37,500		
		Súčet		121,200		
34	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,286		
35	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,572		
36	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,286		
37	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	396,004		
38	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	28,286		
39	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	28,286		
99		Presun hmôt HSV				
40	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	18,378		
41	999281293	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	18,378		

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie klampiarske

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
42	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	134,000		
		1,45*(25+12+1+4)		60,900		
		1,4*13+1,15*(3+11)+0,85		35,150		
		1,45*2+1,15*(3+1+1+1)		9,800		
		8,35*3+3,1		28,150		
		Súčet		134,000		
43	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	140,700		
		0,9+1,5*4		6,900		
		1,2*(5+1+14)+1,5*(35+18)		103,500		
		9*3+3,3		30,300		
		Súčet		140,700		
44	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
45	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%			

766

Konštrukcie stolárske

46	766621080R	D+M vnútornej parozábrannej pásky a vonkajšej hydroizolačnej pásky pri montáži okien a dverí	m	642,570		
		"č.1" (1,45+1,77)*2*(25+12)		238,280		
		"č.2" (1,45+1,47)*2		5,840		
		"č.3" (1,45+1,17)*2*4		20,960		
		"č.4" (1,4+1,75)*2*13		81,900		
		"č.5" (1,15+1,77)*2*(3+11)		81,760		
		"č.6" (0,85+1,17)*2		4,040		
		"č.7" (1,45+0,57)*2*2		8,080		
		"č.8" (1,15+0,57)*2		3,440		
		"č.9" (1,15+2,37)*2		7,040		
		"č.10" (1,15+3,57)*2		9,440		
		"č.11" 1,15+0,8+2,25+2,47		6,670		
		"č.12" (1,77+8,35)*2*3		60,720		
		Medzisúčet		528,170		
		"kovové výplne"				
		(1,5+2*2)+(3,1+3,3*2)+(3,4+3,7*2)		26,000		
		(3,1+3,7*2)+(3,3+3,6*2)*2+(3+3,6*2)*2		51,900		
		(2,4+2,45*2)*5		36,500		
		Medzisúčet		114,400		
		Súčet		642,570		
47	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	573,660		
		"č.1" (1,45+1,77)*2*(25+12)		238,280		
		"č.2" (1,45+1,47)*2*1		5,840		
		"č.3" (1,45+1,17)*2*4		20,960		
		"č.4" (1,4+1,75)*2*13		81,900		
		"č.5" (1,15+1,77)*2*(3+11)		81,760		
		"č.6" (0,85+1,17)*2		4,040		
		"č.7" (1,45+0,57)*2*2		8,080		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"č.8" (1,15+0,57)*2*3		10,320		
		"č.9" (1,15*4+2,37*2)		9,340		
		"č.10" 1,15*5+3,57*2		12,890		
		"č.11" 1,15+0,8+2,25+2,47+1		7,670		
		"č.12" (1,77*8+8,35*2)*3		92,580		
		Súčet		573,660		
48	61141001001	Okno plastové biele dvojkridlové 1450x1770 mm, O+OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	25,000		
49	61141001001n	Okno plastové biele dvojkridlové 1450x1770 mm, O+OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo mliečne nepriehľadné, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	12,000		
50	61141001002	Okno plastové biele dvojkridlové 1450x1470 mm, O+OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	1,000		
51	61141001003	Okno plastové biele dvojkridlové 1450x1170 mm, O+OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	4,000		
52	61141001004	Okno plastové biele dvojkridlové 1400x1750 mm, O+OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	13,000		
53	61141001005	Okno plastové biele jednokridlové 1150x1770 mm, OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	3,000		
54	61141001005n	Okno plastové biele jednokridlové 1150x1770 mm, OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo nepriehľadné mliečne, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	11,000		
55	61141001006	Okno plastové biele jednokridlové 850x1170 mm, OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	1,000		
56	61141001007	Okno plastové biele jednokridlové 1450x570 mm, OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	2,000		
57	61141001008	Okno plastové biele jednokridlové 1150x570 mm, OS, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	3,000		
58	61141001009	Zostava okien na výšku - 3x okno plastové biele jednokridlové, celk rozmer 1150x2370 mm, OS+ 2x spojovací profil, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	1,000		
59	61141001010	Zostava okien na výšku - 4x okno plastové biele jednokridlové, celk rozmer 1150x3570 mm, OS+3x spojovací profil, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	1,000		
60	61141001011	Zostava okien na výšku-2x okno plastové biele jednokridlové atyp. zošikmené, celk rozmer 1150x2470 mm, otváracé, 1x spojovací profil, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové	ks	1,000		
61	61141001012	Zostava okien-7x okno plastové biele jednokridlové, celk rozmer 8350x1770 mm OS+ 6x spojovací profil, rám-6 komorový, trojité tesnenie, U=1,0 izolačné trojsklo, U skla=0,6, štrbinové vetranie, hliníkové kľučky	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
62	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000		
63	766694152.1	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, nad 1000 mm	m	133,150		
		1,45*(25+12+1+4)		60,900		
		1,4*13+1,15*(3+11)		34,300		
		1,45*2+1,15*3+1,15*3+8,35*3+3,1		37,950		
		Súčet		133,150		
64	6119001000	Vnútročné parapetné dosky plastové, š=400mm biela,	m	140,700		
		(0,85+133,15)*1,05		140,700		
65	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	pár	81,000		
		25+12+1+4+13+3+11+1+2+3+3+3		81,000		
66	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
67	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
68	767113110	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2 vr. osadenia dverí	m2	4,800		
		"v.č.30" 1*4,8		4,800		
69	5534130530	AL stena s dverami 1000x4800 mm, dvere hliníkové vstupné jednokrídlové - 1/3 zasklená, 2/3 výplň krídla a nad dverami plná hladká, zámok vložkový, nerezové kľučky, farba biela	ks	1,000		
70	767113130	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	m2	10,230		
		"v.č.16" 3,1*3,3		10,230		
71	5534130516	Zasklená stena schodiska hliníková pevná 3100x 3300 mm, zasklená izolačným trojsklom, farba biela	ks	1,000		
72	767113130.1	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 12 do 16 m2, stena s osadenou mrežou	m2	11,470		
		"v.č.15" 3,1*3,7		11,470		
73	5534130512	Zasklená stena hliníková 3100x3700 mm, so vstupnými dverami 1650x2050 mm, zasklená izolačným trojsklom, spodný diel izolačná výplň, nerezové kľučky, farba biela, s mrežou zo žiarovo zinkovanej ocele upevnenu na rámy steny	ks	1,000		
74	767113140	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 12 do 16 m2	m2	12,580		
		"v.č.14" 3,4*3,7		12,580		
75	5534130514	Zasklená stena hliníková 340x370 cm so vstupnými dverami 1650x2050 mm, zasklená izolačným trojsklom, spodný diel izolačná výplň, nerezové kľučky, farba biela	ks	1,000		
76	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkriдловých	ks	1,000		
77	5534077600	Dvere kovové 150x200 cm pravé plné zateplené (sendvič. konštrukcia s povrchom z galvan. plechu, PUR izolácia hr. 45 mm) so zárubňou, zámok vložkový, kľučky z nehrdzavejúcej ocele, farba biela	ks	1,000		
78	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
79	5491021499	Samozatvárač	ks	3,000		
80	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	5,000		
81	5534475100	Garážové vráta kovové 240x245 cm, zateplené (sendvičová konštrukcia s povrchom z galv. plechu, PUR izolácia hr. 45 mm) so zárubňou s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kľučky z nehrdzavejúcej ocele, farba biela	ks	5,000		
82	767651230	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	4,000		
83	5534484700	Garážové vráta kovové 300x360 cm, s dverami, zateplené (sendvičová konštrukcia s povrchom z galv. plechu, PUR izolácia hr. 45 mm) so zárubňou s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kľučky z nehrdzavejúcej ocele, farba biela	ks	2,000		
84	5534484800	Garážové vráta kovové 330x360 cm, s dverami, zateplené (sendvičová konštrukcia s povrchom z galv. plechu, PUR izolácia hr. 45 mm) so zárubňou s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kľučky z nehrdzavejúcej ocele, farba biela	ks	2,000		
85	767660106R	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie vč. montáže motorickej časti a ovládačov	ks	48,000		
				35+13	48,000	
86	767660111	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie vč. montáže motorickej časti a ovládačov	ks	30,000		
87	5534303010	Vonkajšia motorická žalúzia 115x205 cm, typ lamiel Z90, farba 907H, vodiace lišty, motor JA06 soft, rádiový prijímač Combio 868 JA alebo ekvivalent	ks	35,000		
88	5534303370	Vonkajšia motorická žalúzia 140x200 cm, typ lamiel Z90, farba 907H, vodiace lišty, motor JA06 soft, rádiový prijímač Combio 868 JA alebo ekvivalent	ks	13,000		
89	5534303380	Vonkajšia motorická žalúzia 145x205 cm, typ lamiel Z90, farba 907H, vodiace lišty, motor JA06 soft, rádiový prijímač Combio 868 JA alebo ekvivalent	ks	30,000		
90	55343028501	Nástenný diaľkový ovládač rádiový SoloTel2 alebo ekvivalent	ks	78,000		
91	767660106R1	Montáž vonkajšej žalúzie - veterného snímača pre ovládanie žalúzií	ks	3,000		
92	3581900401	Veterný snímač rádiový pre ovládanie vonkajších žalúzií AERO 868 alebo ekvivalent	ks	3,000		
93	767896110R	D+M ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin- krycí plech k vonkajším žalúziám zo zliatiny hliníka a horčíka hr. 1,5 mm na predĺžené a zosilnené konzoly š. 115 cm	kus	35,000		
94	767896111R	D+M ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin- krycí plech k vonkajším žalúziám zo zliatiny hliníka a horčíka hr. 1,5 mm na predĺžené a zosilnené konzoly š. 140 cm	kus	13,000		
95	767896112R	D+M ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin- krycí plech k vonkajším žalúziám zo zliatiny hliníka a horčíka hr. 1,5 mm na predĺžené a zosilnené konzoly š. 145 cm	m	30,000		
96	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	131,250		
				" v.č.17" 1,7*1,9*21	67,830	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" v.č.18" 1,4*1,9*14		37,240		
		" v.č.19" 1,2*2,35*7		19,740		
		" v.č.20" 1,4*0,7*3		2,940		
		" v.č.21" 1,4*2,5*1		3,500		
		Súčet		131,250		
97	55341700017	Okenná mreža 170x190 cm, hmotnosť 55,07 kg/kus, žiarovo pozinkovaná	ks	21,000		
98	55341700018	Okenná mreža 140x190 cm, hmotnosť 44,11 kg/kus, žiarovo pozinkovaná	ks	14,000		
99	55341700019	Okenná mreža 120x235 cm, hmotnosť 37,22 kg/kus, žiarovo pozinkovaná	ks	7,000		
100	55341700020	Okenná mreža 140x70 cm, hmotnosť 16,98 kg/kus, žiarovo pozinkovaná	ks	3,000		
101	55341700021	Okenná mreža 140x250 cm, hmotnosť 55,37 kg/kus, žiarovo pozinkovaná	ks	1,000		
102	959941141.1	Chemická kotva s kotvou z nehrdzavejúcej ocele pre dištančnú montáž tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru pre izolant hr. 200 mm	ks	402,000		
		210+140+28+12+12		402,000		
103	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
104	998767294	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%			
784 Dokončovacie práce - maľby						
105	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	921,800		
106	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	243,864		
		"ostenia" 243,864		243,864		
107	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	256,704		
		"ostenia" 243,864		243,864		
		"zamurovky" 12,84		12,840		
		Súčet		256,704		
108	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	473,866		
		"zakrývanie podláh"				
		"1pp" 1,5*(3,3+5,625+6,725)		23,475		
		"1 np" 1,5*(5,4+7,7+6,9+3,3+6,1+2+5,85)		55,875		
		1,5*(6,9+7,7+5,4)+1,5*8,4		42,600		
		1,5*(4,05+5,55+2,55)		18,225		
		"2np" 1,5*(2,475+2,8+7,7+4,45+3+6,15+2,08+4,64+8,4)		62,543		
		1,5*(2,475+2,8+3,725+3,85+1,41+1,69+3,5+3,3+5,85+11)		59,400		
		"3 np" 1,5*(6,9+3,3+3+3,053+3+2,795+2,78+6,8+8,4)		60,042		
		1,5*(13,4+3,65+3,125+6+10,8)		55,463		
		"4np" 1,5*(6,175+3+11)-(8,4*1,8-4)		19,143		
		1,5*(6,9+3,3+5,7+6,8+8,4)+1,5*6,9+1,5*13,4		77,100		
		Súčet		473,866		
109	784452273	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné biele na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	256,704		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 03-Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
110	784452913	Oprava maľby z maliarskych zmesí dvojnásobná jednofarebná na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	921,800		
		"steny s oknami"				
		"1pp" 2,1*(3,3+5,625+6,725)		32,865		
		"1 np" 3,9*(5,4+7,7+6,9+3,3+6,1+2+5,85)-(2,4*2,45-4)*2		141,515		
		(3,9*3,3-3,3*3,1)+3,9*(6,9+7,7+5,4)-(3*3,6-4)*2-(3,3*3,6-4)*2+3,9*0,8		54,400		
		3,9*8,4-(2,4*2,45-4)*3		27,120		
		3,9*(4,05+5,55+2,55)-(3,4*3,7-4)		38,805		
		"2np" 3,9*(2,475+2,8+7,7+4,45+3+6,15+2,08+4,64+8,4)		162,611		
		3,9*(2,475+2,8+3,725+3,85+1,41+1,69+3,5+3,3+5,85+11)		154,440		
		-(3,1*3,3-4)-(8,4*1,8-4)		-17,350		
		"3 np" 3*(6,9+3,3+3+3,053+3+2,795+2,78+6,8+8,4)		120,084		
		3,0*(13,4+3,65+3,125+6+10,8)-(8,4*1,8-4)		99,805		
		"4np" 3*(6,175+3+11)-(8,4*1,8-4)		49,405		
		1*(6,9+3,3+5,7+6,8+8,4)+1*6,9+1,5*13,4		58,100		
		Súčet		921,800		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

111	210000000	Elektroinštalácia pre vonkajšie žalúzie - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
-----	-----------	---	-----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV - OBJEKT Č. 2 APB I., Komenského 7, Banská Bystrica

Objekt: 03

JKSO:

Príloha: Elektroinštalácia - Vonkajšie žalúzie

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkom materiál	Cena celkom montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	210010043	Trubka FXP 20	m	460,000				
2	210010045	Trubka FXP 32	m	50,000				
3	210800646	Vodič CYA 16 z/ž	m	55,000				
4	210810046	Kábel CYKY J3 x 2,5	m	540,000				
5	210810058	Kábel CYKY J5 x 6	m	55,000				
6	210802552	Šnúra CGSG J3x1,5	m	246,000				
7	210100004	Ukončenie vodičov do 25 mm2	ks	2,000				
8	210100219	Ukončenie šnúry do 5x6 mm2	ks	156,000				
9	210100259	Ukončenie káblov do 5x16	ks	169,000				
10	210010351	Krabica IP67 do 5x2,5	ks	57,000				
11	210010522	Odvíč. zavíč. krabíc na skrut.	ks	57,000				
12	210220301	Držiak dehquick Dehn 202 000	ks	510,000				
13	211010004	HM 12 - hmoždinka tehla betón dlhé 25	ks	624,000				
14	PC	Skrutky dlhé 25	ks	624,000				
15	PC	Wago svorky	ks	185,000				
16	210190003	Montáž rozvádzačov do 100 kg	ks	1,000				
17	210020661	Pomocné a oceľové konštrukcie	kg	20,000				
18	PC	Označ. vývodov rozvádzačov	a	1,000				
19	210290891	Označ. štítok kábla	ks	10,000				
20	210290881	Bezpečnostná tabuľka na rozvádzač	ks	1,000				
21	460680021	Vysekanie prechodu káblov	ks	2,000				
22	PC	Zapojenie servomotorov	ks	78,000				
23		Rozvádzač RŽ1	ks	1,000				
24		Revízia	%					
25		Skreslenie skutkového stavu	%					

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Modernizácia administratívnych budov-objekt č. 2 APB I

Objekt: 04-ostatné

Objednávateľ: ÚVV a ÚVTOS, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Komenského 7, Banská Bystrica

Dátum: 30.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie

1	731000000	Ústredné kúrenie- podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
---	-----------	---	-----	-------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2	210010000	Elektroinštalácia - výmena svietidiel - podľa samostatného rozpočtu v prílohe	kpl	1,000		
---	-----------	---	-----	-------	--	--

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

3	330000000	D+M zdvíhacia schodisková plošina pre imobilných 105x77 cm, interiérová, ľavá, obojstranný nájazd, vodiaca koľajnica, nosnosť 230 kg, 0,08 m/s, diaľkový ovládač v stanici 2 ks+ ovládanie na plošine	ks	1,000		
---	-----------	---	----	-------	--	--

Celkom

ZADANIE

Stavba: Modernizácia administratívnych budov - objekt č. 2 APB I.

Objekt: 04 - príloha Ústredné kúrenie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	81,000		
2	1920003	Hlavica termostat. "Mini GS" M28x1,5, s polohou "0", priamymi drážkami, s kvapalin. snímačom	ks	81,000		
3	1955102	Kolíky zarážkové, pre termostaty "Mini"	ks	81,000		
4	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			
5	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	81,000		
6	HZS000112	Vykurovací skúška	hod	72,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV - OBJEKT Č. 2 APB I., Komenského 7, Banská Bystrica

Objekt: 04

JKSO:

Príloha: Elektroinštalácia - Výmena svietidiel

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkom materiál	Cena celkom montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	211010003	HM 10 - hmoždinka tehla betón	ks	1 160,000				
2	PC	Skrutky	ks	1 160,000				
3	201200073	Svietidlo A1 30W IP 65 2700Lm Tr.II LAKY alebo ekvivalent	ks	53,000				
4	201200073	Svietidlo A2 60W IP 65 5500Lm Tr.II LAKY alebo ekvivalent	ks	26,000				
5	201200073	Svietidlo B 18W IP 20 1500Lm Tr.II MARY alebo ekvivalent	ks	132,000				
6	201200073	Svietidlo C reflektor 39W IP 44 4875Lm HUB alebo ekvivalent	ks	16,000				
7	201200073	Svietidlo D 40W IP 20 2800Lm LP IVY10UR alebo ekvivalent	ks	58,000				
8	201200073	Svietidlo E 36W IP 65 3600Lm Tr I. JENY01 alebo ekvivalent	ks	5,000				
9	210010502	Svorka lustrová 3x2,5	ks	290,000				
10		Demontáž	%					
11		Revízia	%					
12		Skreslenie skutkového stavu	%					

Celkom